



REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO "SICILIA PULITA"

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMUNI, DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA REGIONE SICILIANA PER LA BONIFICA E LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE EXTRAURBANE

art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 05/01/2026 - D.D.G. n. 381 del 05/03/202

OGGETTO: PROGETTO PER LA BONIFICA E PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE DI AIDONE E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MONITORAGGIO AUTONOMO – CUP: H92F26000270002



ELABORATO:
Allegato e.2) ELENCO DEI PREZZI

Aidone, 30/07/2026

Il Progettista e
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lorenzo Calcagno



[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<nessuna> (SpCap 0)		
Nr. 1 AP001	Fornitura e installazione di FVR 40 LI Alimentatore Fotovoltaico 40 W Montaggio a palo, Uscita 12 Vdc stabilizzata; 24-48 Vdc optional, Convertitore DC/DC ad alta efficienza, priorità solare, controllo di scarica DOD, Regolatore solare MPPT 30A 12.8 Vdc, Bat 12.8V 120Ah, Pannello fotovoltaico 370 Wp, compreso kit viti e staffe. Peso 78 Kg. Dim pannelli 35x1038x1755 euro (tremilacinquanta/59)	cadauno	3'050,59
Nr. 2 AP003	Fornitura e installazione di monitor da 50" HD da utilizzare per l'allestimento della control room compatibile con l'NVR della videosorveglianza, completo di staffa a muro e qualsiasi opera e magistero che consente di rendere l'opera a regola d'arte. euro (ottocentosedici/52)	cadauno	816,52
Nr. 3 AP004	Fornitura e installazione di antenna radio del tipo DLB 5-20AC 5 GHZ (11AC) MIMO 20 DBI INTEGRATED ANTENNA completa di tutto per rendere l'opera funzionante e in perfetta regola d'arte euro (trecentootto/24)	cadauno	308,24
Nr. 4 AP005	Fornitura e posa in opera di fototrappola del tipo 4G Hikvision DS-2XS6F45G1-IC1/4G (2.8 mm), completa di batteria, modulo LTE, GPS, staffaggi, configurazione, collaudo e attivazione. euro (millecinquecentosettantacinque/24)	cadauno	1'575,24
	overflow (SpCap 1)		
Nr. 5 AT24_N188	MINIESCAVATORE CINGOLATO Kw 15,7 - Cv 21 - PESO OPERATIVO 2 T euro (quarantacinque/50)	h	45,50
Nr. 6 AT24_N194	DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 1,7 - CV 2.3 - PESO 8,6 Kg euro (tre/00)	h	3,00
Nr. 7 AT24_N62	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 75 Q.LI CON GRU PORTATA 5000 kg euro (ottantaquattro/10)	h	84,10
Nr. 8 Cest15m	Piattaforma aerea dino a 15m montata su autocarro euro (cinquantacinque/00)	h	55,00
Nr. 9 RU24_M2	Operaio Specializzato euro (ventinove/94)	h	29,94
Nr. 10 RU24_M3	Operaio Qualificato euro (ventisette/78)	h	27,78
Nr. 11 RU24_M8	Tecnico per taratura strumentazione euro (quaranta/00)	h	40,00
Nr. 12 SIC24_14.14 .01.002	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux a colori e 0 lux con illuminatore IR in B/W con distanza IR almeno fino a 20 metri. Deve essere in grado di registrare fino a 30 fps alla massima risoluzione e permettere almeno le seguenti codifiche di compressioni: H.265, H.264, MJPEG. La telecamere deve permettere almeno 2 streaming separati e avere uno slot di memoria (Micro SD/SDHC/SDXC) per la memorizzazione in locale. Deve garantire le funzioni di compensazione della luce (WDR), il rivelamento movimento e il rivelamento sabotaggio telecamera. La comunicazione deve essere di tipo IP con alimentazione POE (IEEE802.3af, Classe 3) e indipendente con alimentazione da 24 VCA. La telecamere deve garantire almeno il grado di protezione IP66 e IK10.E' compreso l'onere dell'installazione, compresa di eventuale staffa per montaggio a soffitto, a parete o a palo, l'onere del puntamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica motorizzata 3,2-10mm euro (seicentoottantasette/65)	cad	687,65
Nr. 13 SIC24_14.14 .02.003	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 320 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback, predisposto per il montaggio di HD SATA (escluso) con supporto della tecnologia RAID 0/1/5/10 per una capacità massima fino a 10TB ciascuno, in grado di gestire i più comuni protocolli di comunicazione. Il registratore deve garantire le principali funzioni di allarme generale (Motion detection, privacy masking ecc.), anomalia (camera offline, storage error ecc.), sistemi di allarme intelligenti (protezione perimetro, riconoscimento facciale, video metadata ecc.). Il videoregistratore deve garantire un adeguato numero di porte esterne di comunicazione con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps, interfacce USB 2.0 e 3.0, 1 porta di comunicazione RS485, 2 porte HDMI e 2 Porte VGA. Sono compresi i collegamenti elettrici, l'eventuale montaggio a rack, l'onere della programmazione secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. NVR 128 canali con storage fino a 16 HD euro (duemilasettecentoquarantasette/71)	cad	2'747,71
Nr. 14 SIC24_18.01 .02	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centotrentacinque/46)	m³	135,46

