

**COMUNE DI AIDONE**

Libero Consorzio Comunale di ENNA

AREA TECNICA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Progetto per la riqualificazione architettonica e funzionale, messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico e tecnologico dei locali adibiti a mensa nell'edificio scolastica "L. De Gasperi" adibita a scuola dell'infanzia, codice edificio 0860022941, censita al N.C.E.U. al foglio 77 part. 561.

CUP: H97G24000140006

ELENCO ELABORATI

- ☐ Relazione illustrativa
- ☐ Relazione sui CAM
- ☐ Analisi dei prezzi
- ☒ **Elenco prezzi unitari**
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Quadro incidenza manodopera
- ☐ Quadro incidenza sicurezza
- ☐ Quadro economico
- ☐ Cronoprogramma
- ☐ Capitolato speciale d'appalto
- ☐ Schema contratto
- ☐ Piano di sicurezza e coordinamento
- ☐ Piano di manutenzione

- ☐ Elaborati grafici:
 - ☐ Tav. D1 Corografie
 - ☐ Tav. D2 Planimetrie interventi

- ☐ Impianto fotovoltaico

Aidone, lì 13/01/2026

Il Progettista e
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lorenzo Calcagno



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 SIC24_21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (diciannove,89)	m ²	19,89
2 SIC24_21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (due,17)	m ² x cm	2,17
3 SIC24_21.2.1 7	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ... e di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. euro (cinque,38)	m ²	5,38
4 SIC24_21.10. 1.3	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati euro (quindici,59)	m	15,59
5 SIC24_21.1.2 5	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. euro (trentotto,71)	m ³	38,71
6 SIC24_5.1.10. 1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici euro (ventuno,71)	m ²	21,71
7 SIC24_5.1.10. 2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici euro (sedici,83)	m ²	16,83
8 SIC24_5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con ... la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (sessanta,62)	m ²	60,62
9 SIC24_6.2.4.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcan ... alore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo norma DIN 52104. per elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm. euro (ottantacinque,87)	m ²	85,87
10 SIC24_2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm euro (trentaquattro,30)	m ²	34,30
11 SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro,30)	m ²	24,30
12 SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici,22)	m ²	13,22
13 SIC24_11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (otto,18)	m ²	8,18
14 SIC24_5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate ... gillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaquattro,48)	m ²	54,48
15 SIC24_8.1.4.3	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon euro (seicentosessantasette,34)	m ²	667,34
16 SIC24_12.1.6	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro,73)	m ²	24,73
17 SIC24_15.4.1 1.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zan ... li curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata euro (quarantaquattro,77)	m	44,77
18 SIC24_15.4.1	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... ente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
3.1	regola d'arte. per diametro da 80 mm euro (ventinove,99)	m	29,99
19 SIC24_14.1.1. 1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ... osito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17 euro (quarantaquattro,77)	cad	44,77
20 SIC24_14.1.3. 1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsant ... i accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17 euro (quarantanove,00)	cad	49,00
21 SIC24_14.1.5. 1	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore p ... rzionata al carico fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17 euro (diciasette,72)	cad	17,72
22 SIC24_14.1.8. 1	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzat ... deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 1,5mm ² euro (quarantacinque,64)	cad	45,64
23 SIC24_14.2.1. 1	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione so ... il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm ² euro (cinquantuno,22)	cad	51,22
24 SIC24_14.2.3. 1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ... per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo euro (dodici,10)	cad	12,10
25 SIC24_14.2.6. 1	Fornitura e posa in opera di presa interbloccata CEE IP44, fissa da incasso o a parete, compresa sca ... e per il montaggio ed il cablaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu) euro (ottantanove,51)	cad	89,51
26 SIC24_14.3.1. 3	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizz ... adro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm ² +T euro (venti,63)	m	20,63
27 SIC24_14.8.1. 2	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffit ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x58W euro (centoquarantadue,30)	cad	142,30
28 SIC24_15.4.1. 1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a colletto ... rte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4"Ø. Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm euro (centotrentatre,36)	cad	133,36
29 SIC24_15.4.2. 1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche euro (novantacinque,91)	cad	95,91
30 SIC24_15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2"Ø compreso ogni onere e magistero. euro (ventisei,32)	cad	26,32
31 SIC24_15.4.9. 1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene ... auliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm euro (undici,91)	m	11,91
32 SIC24_26.1.1. 1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (otto,68)	m ²	8,68
33 SIC24_26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (uno,68)	m ² xmese	1,68
34 SIC24_26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base euro (tre,83)	m ²	3,83
35 SIC24_26.1.1 3	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (venticinque,17)	m ²	25,17
36	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
SIC24_26.1.1 5	magistero, misurata per ogni m ² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. euro (tre,08)	m ²	3,08
37 SIC24_12.2.6. 3	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ... venti di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga euro (centoquattordici,25)	m ²	114,25
38 N.P.02	Fornitura e collocazione di CAPPA A PARETE Struttura in acciaio inox, corredata di filtri a labirinto in acciaio inox per il drenaggio dei fumi e dei grassi, con motore (esclusa canalizzazione) Dimensioni 220X90X45 euro (tremilaventi,65)	cad	3.020,65
39 N.P.03	PIANO COTTURA ELETTRICO S 70 Struttura in acciaio inox, piano dotato di alzatina posteriore, manopole con grado di protezione all'acqua IPX5, piano cottura elettrico su mobile a giorno con n° 4 piastre Potenza Elettrica: 10,4 KW - Voltaggio: 400V euro (duemiladuecentonovantadue,70)	cad	2.292,70
40 N.P.04	CUOCIPASTA ELETTRICO S 70 Struttura e vasca in acciaio inox, piano dotato di alzatina posteriore, ma ... etto carico acqua, scarico a pavimento, vasca singola capacità 25 lt (cesti esclusi) Potenza Elettrica: 7,8 KW - Voltaggio: 400V dimensioni 40X70,5X90 euro (tremilaquattrocentotrenta,16)	cad	3.430,16
41 N.P.05	KIT CESTELLI Cesto GN 1/3 euro (centoquarantadue,95)	cad	142,95
42 N.P.06	FORNO ELETTRICO Combinato convezione vapore 6 teglie GN 1/1 compatto con pannello comandi digitale t ... ntegrato, sonda al cuore, temperatura 30°-270°C, porta con apertura laterale destra Potenza Elettrica 7,8 KW – Voltaggio 380/400 V DIMENSIONI 50X93X70 euro (seimilatrecentosettantuno,98)	cad	6.371,98
43 N.P.07	SUPPORTO FORNO Tavolo fisso in acciaio inox con supporto per forno, supporto teglie euro (millecentocinquanta,69)	cad	1.150,69
44 N.P.08	TAVOLO ARMADIATO Struttura in acciaio inox, gambe con tubolare quadro 40x40, piano di lavoro in acciaio inox con alzatina, ante scorrevoli euro (millecinquecentosettantuno,53)	cad	1.571,53
45 N.P.09	PENSILE Struttura in acciaio inox, ante scorrevoli con ripiano dimensioni 160X40X60 euro (ottocentodiciotto,65)	cad	818,65
46 N.P.11	ARMADIO FRIGO In acciaio inox, porta a chiusura automatica, 2 ante, piedini regolabili, sbrinamento automatico, capacità 1400 lt, temperatura normale -2°+8°C, illuminazione a led Assorbimento 700 W – Alimentazione 230 V dimensioni 142X80X203 euro (tremilacinquecentosette,59)	cad	3.507,59
47 N.P.12	ARMADIO FRIGO In acciaio inox, porta a chiusura automatica, 1 anta, piedini regolabili, sbrinamento automatico, capacità 700 lt, bassa temperatura -18°-22°C, illuminazione a led Assorbimento 650 W – Alimentazione 230 V dimensioni 71X80X203 euro (tremilatrentaquattro,32)	cad	3.034,32
48 N.P.13	LAVELLO A SBALZO ARMADIATO Struttura in acciaio inox, gambe con tubolare quadro 40x40, top con alzatina paraspruzzi, ante scorrevoli, 2 vasche con gocciolatoio con Miscelatore Monoforo a leva clinica 250 mm euro (millenovecentonovantotto,46)	cad	1.998,46
49 N.P.14	LAVASTOVIGLIE Porta frontale, doppio dosatore di detergente e brillantante, cesto 50X50, in dotazione portaposate e cesti piatti e bicchieri, ciclo di lavaggio 90/110/120/180 sec Potenza 3,12 KW 16 A - Alimentazione 230 V dimensioni 58,5X60X81,5 euro (tremilaseicentocinquantadue,10)	cad	3.652,10
50 N.P.15	PENSILE Struttura in acciaio inox, ante scorrevoli con ripiano asolato di dimensioni 160X40X60 euro (milledue,77)	cad	1.002,77
51 SIC24_24.4.2. 9	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza con c ... eso l'onere del montaggio su supporto (non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 500Wp con efficienza del pannello >20% (STC) euro (cinquecentonovanta,90)	cad	590,90
52 SIC24_24.4.4. 9	Fornitura e posa in opera di inverter ibrido certificato CEI 0-21 "smart grid" progettato per essere ... e verso la rete, l'onere della programmazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter Trifase Pnom 10,0kW euro (quattromilatrecentonovantasette,46)	cad	4.397,46
53 SIC24_24.4.5. 2	Fornitura e posa in opera e messa in servizio di sistema di accumulo conforme alla norma CEI 0-21, i ... ma di accumulo deve essere compatibile con l'inverter ibrido scelto ed essere garantito per almeno 10 anni. Per energia disponibile da 10 kWh a 20 kWh euro (ottocentoquarantotto,38)	kWh	848,38
54 SIC24_24.4.6. 3	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DI ... tura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 10 mm ² euro (tre,50)	m	3,50
55 SIC24_24.4.7	Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm ² . tens ... ratura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.-connettore con segno + o con segno - euro (diciotto,40)	cad	18,40

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
56 SIC24_24.4.9. 2	Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverter, comunicazione inverter/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia Bluetooth euro (centoottantacinque,71)	cad	185,71
57 SIC24_24.4.1 2.1	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in Bt, c ... fornita a DIN/EN 50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase euro (cinquecentotrentotto,79)	cad	538,79
58 SIC24_24.4.1 4	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magne ... cessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera, se presente.Interruttore 2P fino a 25A euro (centosettantotto,96)	cad	178,96
59 SIC24_24.4.1 1.2	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o incli ... ale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico euro (quarantuno,00)	cad	41,00