



COMUNE DI AIDONE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

TAV 07

PROGETTO:

PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

Progetto di videosorveglianza urbana – Patti per la sicurezza urbana – Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Domanda di ammissibilità ai sensi del D.M. 27 Dicembre 2024 – Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 Marzo 2025.

Tipo di progetto:

PROGETTO ESECUTIVO

Contenuti:

STIMA COSTI DI SICUREZZA

Approvazioni:

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Lorenzo Calcagno

Il Sindaco
Annamaria Raccuglia



Progettista:

Numero della tavola:

TAV_07

Scala:

Data:

21/01/2026

Aggiornamenti:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TVCC.1	Fornitura e posa in opera di Telecamera ANPR - OCR SELEA 760 di lettura targhe per la sicurezza stradale e cittadina Telecamera ad alta risoluzione per la lettura ad alta velocità ... evamento fumo/incendio, veicolo in contromano, veicolo fermo, formazione code, presenza casco su conducente motoveicolo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'068,30	4'068,30
2 TVCC.2	Fornitura e posa in opera di TELECAMERA BULLET IP 8 MP AcuSense Varifocal Bullet Network Camera Excellent low-light performance via DarkFighter 2.0 technology Clear imaging against ... er rainy or snowy weather Built-in G-sensor for vibration detection Built-in power meter for historical power statistics Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	690,95	2'763,80
3 TVCC.3	Fornitura e posa in opera di 4 MP 32x IR Network Speed Dome 1/1.8" progressive scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution Excellent low-light performance with powered-by-D ... on human and vehicle targets classification based on deep learning Face capture: Up to 5 faces captured at the same time Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'554,71	6'218,84
4 PIP.BAT	Fornitura e posa in opera di Batteria al piombo sigilata Fiamm, 12V, 70Ah, 350 x 166 x 176mm, Maximum of +25°C Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata R1 - Comando VVUU R2 - Zona Archeologica 1 R3 - Zona Archeologica 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	329,01	2'632,08
5 PIP.DCUPS	Fornitura e posa in opera di DC UPS, unità All In One Caratteristiche: Input mono fase 115-277 Vac Carico output: 12Vdc - 10A Output batteria: carica 12 Vdc - 10A Perfetto per i se ... boost, trickle e recovery Protezione contro corto circuito e polarità inversa Protezione IP20 Guida DIN Spazio contenuto Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata R1 - Comando VVUU R2 - Zona Archeologica 1 R3 - Zona Archeologica 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPIORTARE					8,00		15'683,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		15'683,02
	SOMMANO cadauno					8,00	355,34	2'842,72
6 PIP.INVER	Inverter Mean Well DC-AC True Sine Wave Inverter 400W; Input 12Vdc; Output 200/220/230/240VAC selectable by DIP switches; remote ON/OFF; Fanless design Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata R1 - Comando VVUU R2 - Zona Archeologica 1 R3 - Zona Archeologica 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	276,34	2'210,72
7 Staffa TVCC	Fornitura e posa di opera di Vertical Pole Mount Bracket; Aluminum Alloy & Steel Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	139,40	1'254,60
8 CPE.5G.1	Frequenza 4910 - 5970 MHz Configurazione PTP e PMP Capacità di accesso per applicazione TVCC: Banda 600Mbps supporta fino a 40 4K Telecamere in configurazione PtP o PtM. L2/L3 Fir ... Syslog, QoS, Broadcast Shaping, Spanning Tree Protocol Access: HTTPS, SSH Encryption: 128bit AES, 256bit AES (Optional) Sito 1 - Cimitero <--> S5 - Via Lorenzo Cammarata Sito 2 - Area Piazza buona volontà <--> R3 - Zona Archeologica 2 Sito 3 - Uscita zona Giarraffo <--> R2 - Zona Archeologica 1 Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina <--> R1 - Comando VVUU Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata <--> R2 - Zona Archeologica 1					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	664,46	3'322,30
9 CPE.60G.2	Fornitura e posa in opera di Radio Link 60Ghz - Fiber-like speeds 2Gb Full Duplex at 60GHz band Upper-band support Modular design simplifies inventory and installation Best overall affordability Antenna Gain 42dB Weight 0,5Kg Passive PoE 38-52V R1 - Comando VVUU <--> R2 Zona Archeologica 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'619,61	2'619,61
10 Fibra Ottica	Fornitura e posa in opera di dorsale in fibra ottica autoportante tipologia Fibra Ottica Cavo 48 FO TOL6D 4(12SMR)I/KE-S per tratte fino a 70m. comprensiva di posa in opera e cassette ottici R2 - Zona Archeologica 1 <--> R3 - Zona Archeologica 2		80,00			80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	12,84	1'027,20
11 Rack.Siti	Rack Network a palo 19" ant. 5U L52x42x33 porta ant. in alluminio apert. 180°, pareti lat. e post. Asportabili, grigio antracite Ral 7016 Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata R1 - Comando VVUU R2 - Zona Archeologica 1 R3 - Zona Archeologica 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					8,00		28'960,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		28'960,17
	SOMMANO cadauno					8,00	299,89	2'399,12
12 Rack.SO	Fornitura e posa in opera di Rack Network a pavimento 19" ant. 24U L800xP800 porta ant. con vetro fumè apert. 180°, pareti lat. e post. Asportabili, grigio antracite Ral 7016, 4 mo ... asi altezza compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante e a regola d'arte. R1 - Comando VVUU					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	821,30	821,30
13 HD.1	Fornitura e posa in opera HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB. Gestione indicativa sino a 64 streaming video Gestione RAID Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia R1 - Comando VVUU					4,00		
	SOMMANO					4,00	539,54	2'158,16
14 PE.1	Gruppo di alimentazione composto da: Restart RD 2 Poli Accoppiato con differenziale puro IDP - 25 A TIPO A - Scaricatori ENERpro T2 di sovratensione a varistore - 1 polo - per ret ... TT-TN-TNC-TNS - Centralino da parete porta trasparente 8 Moduli File: 1 Dimensioni: 232x250x154 grado di protezione IP65 Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 4 - Ingresso Piazza Armerina Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata R1 - Comando VVUU R2 - Zona Archeologica 1 R3 - Zona Archeologica 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	467,12	3'736,96
15 Switch.Acc.1	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 5 10/100/1000 Ethernet port in no-blocking technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V). Sito 1 - Cimitero Sito 2 - Area Piazza buona volontà Sito 3 - Uscita zona Giarraffo Sito 5 - Via Lorenzo Cammarata					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	289,37	1'157,48
16 Switch.Back	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 5 10/100/1000 Ethernet port in no-blocking technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V). R1 - Comando VVUU					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'704,81	1'704,81
17 NVR.1	Fornitura e posa in opera di NVR Hikvision DS-9664NI-M8/R Up to 64 channel IP cameras can be connected Up to 512 Mbps high incoming bandwidth ensures IP cameras can be connected 2 ... s Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+1 hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks R1 - Comando VVUU					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'340,47	2'340,47
18	Fornitura e posa in opera di Server Dell 24GB RAM ECC, Quad Core HD							
	A RIPIORTARE							43'278,47

