



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

AREA TECNICA

OGGETTO: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - POC 14/20 – ASSE I - AZIONE POC_1_3_03

Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali

Asse 1 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa'

D.D.G. n. 3537/2.S del 10/12/2025

progetto di rigenerazione e potenziamento dell'area artigianale comunale attraverso interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento.

CUP: H94H26000010002

ELENCO ELABORATI

- Relazione illustrativa
- Relazione sui CAM
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi unitari**
- Computo metrico estimativo
- Quadro incidenza manodopera
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di manutenzione
- Elaborati grafici:
 - Tav. D1 Corografie
 - Tav. D2 Planimetrie interventi

Aidone, lì 16/02/2026

AREA TECNICA
Il Responsabile
Il Progettista e
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lorenzo Calcagno

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 SIC24_26.1.2 6	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. euro (tredici,70)	m ²	13,70
2 SIC24_26.1.3 2	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavor ... o le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. euro (centodieci,44)	cad	102,44
3 SIC24_26.1.3 9	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. euro (otto,01)	cad	8,01
4 SIC24_1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi euro (cinque,95)	m ² xcm	5,95
5 SIC24_6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore euro (due,76)	m ² xcm	2,76
6 SIC24_6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore euro (tre,64)	m ² xcm	3,64
7 SIC24_1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m ³ e per ogni km euro (zero,53)	m ³ x km	0,53
8 ana.01	Oneri per il conferimento a discarica di sfabbricidi non inquinanti escluso il trasporto conteggiato a parte euro (diciotto,65)	t	18,65
9 SIC24_18.3.3. 4	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED c ... e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 16,001 a 20.000 lumen euro (cinquecentotrentasette,97)	cad	537,97
10 N.P.01	Fornitura e posa in opera di Telecamera ANPR - OCR SELEA 760 di lettura targhe per la sicurezza stra ... lettura ad alta velocità ... evamento fumo/incendio, veicolo in contromano, veicolo fermo, formazione code, presenza casco su conducente motoveicolo. euro (quattromilasesantotto,29)	cad	4.068,29
11 N.P.02	Fornitura e posa in opera di TELECAMERA BULLET IP 8 MP AcuSense Varifocal Bullet Network Camera Exce ... ogy Clear imaging against ... er rainy or snowy weather Built-in G-sensor for vibration detection Built-in power meter for historical power statistics euro (seicentonovanta,95)	cad	690,95
12 N.P.03	Fornitura e posa in opera di 4 MP 32x IR Network Speed Dome 1/1.8" progressive scan CMOS High qualit ... ormance with powered-by-D ... on human and vehicle targets classification based on deep learning Face capture: Up to 5 faces captured at the same time euro (millecinquecentocinquantaquattro,71)	cad	1.554,71
13 N.P.04	Fornitura e posa in opera di Batteria al piombo sigillata Fiamm, 12V, 70Ah, 350 x 166 x 176mm, Maximum of +25°C euro (trecentoventinove,02)	cad	329,02
14 N.P.05	Fornitura e posa in opera di DC UPS, unità All In One Caratteristiche: Input mono fase 115-277 Vac C ... c - 10A Perfetto per i se ... boost, trickle e recovery Protezione contro corto circuito e polarità inversa Protezione IP20 Guida DIN Spazio contenuto euro (trecentocinquantacinque,35)	cad	355,35
15 N.P.06	Inverter Mean Well DC-AC True Sine Wave Inverter 400W; Input 12Vdc; Output 200/220/230/240VAC selectable by DIP switches; remote ON/OFF; Fanless design euro (duecentosettantasei,35)	cad	276,35
16 N.P.07	Fornitura e posa di opera di Vertical Pole Mount Bracket; Aluminum Alloy & Steel euro (centotrentanove,41)	cad	139,41
17 N.P.08	Fornitura e posa in opera di Radio Link 60Ghz - Fiber-like speeds 2Gb Full Duplex at 60GHz band Uppe ... y Antenna Gain 42dB Weight 0,5Kg Passive PoE 38-52V R3-Zona Artigianale Sud_1 <-> Zona Artigianale R2-Monte Zona Artigianale <-> Comando VVUU euro (seicentosessantaquattro,46)	cad	664,46
18 N.P.09	Fornitura e posa in opera di Radio Link 60Ghz - Fiber-like speeds 2Gb Full Duplex at 60GHz band Upper-band support Modular design simplifies inventory and installation Best overall affordability Antenna Gain 42dB Weight 0,5Kg Passive PoE 38-52V euro (duemilaseicentodiciannove,60)	cad	2.619,60
19 N.P.10	Rack Network a palo 19" ant. 5U L52x42x33 porta ant. in alluminio apert.180°, pareti lat. e post. Asportabili, grigio antracite Ral 7016 euro (duecentonovantanove,89)	cad	299,89

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
20 N.P.11	Fornitura e posa in opera HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB. Gestione indicativa sino a 64 stre ... bilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia euro (cinquecentotrentanove,53)	cad	539,53
21 N.P.12	Gruppo di alimentazione composto da: Restart RD 2 Poli Accoppiato con differenziale puro IDP - 25 A ... istore - 1 polo - per ret ... TT-TN-TNC-TNS - Centralino da parete porta trasparente 8 Moduli File: 1 Dimensioni: 232x250x154 grado di protezione IP65 euro (quattrocentosessantasette,11)	cad	467,11
22 N.P.13	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 510/100/1000 Ethernet port ... technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V). euro (duecentoottantanove,36)	cad	289,36
23 N.P.14	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 510/100/1000 Ethernet port ... technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V). euro (millesettecentoquattro,81)	cad	1.704,81
24 N.P.15	Fornitura e posa in opera di NVR Hikvision DS-9664NI-M8/R Up to 64 channel IP cameras can be connect ... cameras can be connected 2 ... s Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+1 hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks euro (duemilatrecentoquaranta,46)	cad	2.340,46
25 N.P.16	Fornitura e posa in opera di Server Dell 24GB RAM ECC, Quad Core HD 1TB, high-performance, one-socke ... ower, business scalability, simplified management, data protection and security options, del software relativo all'acquisizione OCR R1 - Comando VVUU euro (quattromilacentoottantasette,50)	cad	4.187,50
26 N.P.17	Fornitura e installazione di TV Color - Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 55" - Tecnologia retroi ... : Edge LED - Definizione ... R : SI - Altre caratteristiche : 1900 PMI (Picture Mastering Index) - Frequenza : 1.900 Hz - Design supporto : Da tavolo euro (ottocentocinquantacinque,70)	cad	855,70
27 N.P.18	Fornitura e posa in opera gruppo di Continuità (UPS) 1000VA (Rack/Tower, Modello ad Autonomia Estendibile, Line Interactive, AVR, Display LCD, 8 Uscite IEC-C13, Powerchute Software Shutdown) euro (milleduecentosessantatre,87)	cad	1.263,87