



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

AREA TECNICA

OGGETTO: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - POC 14/20 – ASSE I - AZIONE POC_1_3_03

Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali

Asse 1 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa'

D.D.G. n. 3537/2.S del 10/12/2025

progetto di rigenerazione e potenziamento dell'area artigianale comunale attraverso interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento.

CUP: H94H26000010002

ELENCO ELABORATI

- Relazione illustrativa
- Relazione sui CAM
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro incidenza manodopera**
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di manutenzione
- Elaborati grafici:
 - Tav. D1 Corografie
 - Tav. D2 Planimetrie interventi

Aidone, lì 16/02/2026

AREA TECNICA
Il Responsabile
Il Progettista e
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lorenzo Calcagno

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 SIC24_26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	300,00	13,70	4.110,00	900,00	21,8800
2 SIC24_26.1.32 (M)	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavor ... o le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	10,00	102,44	1.024,40	10,20	1,0000
3 SIC24_26.1.39 (M)	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	50,00	8,01	400,50	13,00	3,2300
4 SIC24_1.4.1.1 (M)	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	22.997,00	5,95	136.832,15	30.126,07	22,0900
5 SIC24_6.1.5.2 (M)	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	3.000,00	2,76	8.280,00	540,00	6,5600
6 SIC24_6.1.6.2 (M)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	68.991,00	3,64	251.127,24	22.767,03	8,9800
7 SIC24_1.3.5 (M)	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ e per ogni km	4.829,37	0,53	2.559,57	579,52	21,8200
8 ana.01 (M)	Oneri per il conferimento a discarica di sfabbricidi non inquinanti escluso il trasporto conteggiato a parte	0,00	18,65	0,00	0,00	0,0000
9 SIC24_18.3.3. 4 (M)	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED c ... e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 16,001 a 20.000 lumen	150,00	537,97	80.695,50	4.825,50	5,9800
10 N.P.01 (M)	Fornitura e posa in opera di Telecamera ANPR - OCR SELEA 760 di lettura targhe per la sicurezza stra ... lettura ad alta velocità ... evamento fumo/incendio, veicolo in contromano, veicolo fermo, formazione code, presenza casco su conducente motoveicolo.	3,00	4.068,29	12.204,87	359,28	2,9437
11 N.P.02 (M)	Fornitura e posa in opera di TELECAMERA BULLET IP 8 MP AcuSense Varifocal Bullet Network Camera Exce ... ogy Clear imaging against ... er rainy or snowy weather Built-in G-sensor for vibration detection Built-in power meter for historical power statistics	9,00	690,95	6.218,55	1.077,84	17,3326
12 N.P.03 (M)	Fornitura e posa in opera di 4 MP 32x IR Network Speed Dome 1/1.8" progressive scan CMOS High qualit ... ormance with powered-by-D ... on human and vehicle targets classification based on deep learning Face capture: Up to 5 faces captured at the same time	9,00	1.554,71	13.992,39	1.077,84	7,7031
13 N.P.04 (M)	Fornitura e posa in opera di Batteria al piombo sigillata Fiamm, 12V, 70Ah, 350 x 166 x 176mm, Maximum of +25°C	16,00	329,02	5.264,32	958,08	18,1997
14 N.P.05 (M)	Fornitura e posa in opera di DC UPS, unità All In One Caratteristiche: Input mono fase 115-277 Vac C ... c - 10A Perfetto per i se ... boost, trickle e recovery Protezione contro corto circuito e polarità inversa Protezione IP20 Guida DIN Spazio contenuto	16,00	355,35	5.685,60	958,08	16,8509
15 N.P.06 (M)	Inverter Mean Well DC-AC True Sine Wave Inverter 400W; Input 12Vdc; Output 200/220/230/240VAC selectable by DIP switches; remote ON/OFF; Fanless design	16,00	276,35	4.421,60	958,08	21,6683
16 N.P.07 (M)	Fornitura e posa di opera di Vertical Pole Mount Bracket; Aluminum Alloy & Steel	21,00	139,41	2.927,61	1.257,48	42,9518
17 N.P.08 (M)	Fornitura e posa in opera di Radio Link 60Ghz - Fiber-like speeds 2Gb Full Duplex at 60GHz band Uppe ... y Antenna Gain 42dB Weight 0,5Kg Passive PoE 38-52V R3-Zona Artigianale Sud_1 <-> Zona Artigianale R2-Monte Zona Artigianale <-> Comando VVUU	13,00	664,46	8.637,98	2.335,32	27,0355
18 N.P.09 (M)	Fornitura e posa in opera di Radio Link 60Ghz - Fiber-like speeds 2Gb Full Duplex at 60GHz band Upper-band support Modular design simplifies inventory and installation Best overall affordability Antenna Gain 42dB Weight 0,5Kg Passive PoE 38-52V	2,00	2.619,60	5.239,20	479,04	9,1434
19	Rack Network a palo 19" ant. 5U L52x42x33 porta ant. in alluminio					

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
N.P.10 (M)	apert.180°, pareti lat. e post. Asportabili, grigio antracite Ral 7016	16,00	299,89	4.798,24	1.916,16	39,9344
20 N.P.11 (M)	Fornitura e posa in opera HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB. Gestione indicativa sino a 64 stre ... bilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia	4,00	539,53	2.158,12	479,04	22,1971
21 N.P.12 (M)	Gruppo di alimentazione composto da: Restart RD 2 Poli Accoppiato con differenziale puro IDP - 25 A ... istore - 1 polo - per ret ... TT-TN-TNC-TNS - Centralino da parete porta trasparente 8 Moduli File: 1 Dimensioni: 232x250x154 grado di protezione IP65	16,00	467,11	7.473,76	1.916,16	25,6384
22 N.P.13 (M)	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 510/100/1000 Ethernet port ... technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V).	9,00	289,36	2.604,24	1.077,84	41,3882
23 N.P.14 (M)	Fornitura e posa in opera di Compact switche unmanaged layer 2 Ethernet. 510/100/1000 Ethernet port ... technology. Rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. Power supply voltages (9-30 V).	1,00	1.704,81	1.704,81	119,76	7,0248
24 N.P.15 (M)	Fornitura e posa in opera di NVR Hikvision DS-9664NI-M8/R Up to 64 channel IP cameras can be connect ... ameras can be connected 2 ... s Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+1 hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks	1,00	2.340,46	2.340,46	239,52	10,2339
25 N.P.16 (M)	Fornitura e posa in opera di Server Dell 24GB RAM ECC, Quad Core HD 1TB, high-performance, one-socket ... ower, business scalability, simplified management, data protection and security options, del software relativo all'acquisizione OCR R1 - Comando VVUU	1,00	4.187,50	4.187,50	0,00	0,0000
26 N.P.17 (M)	Fornitura e installazione di TV Color - Lunghezza diagonale (pollici) : 55" - Tecnologia retroilluminazione : Edge LED - Definizione ... R : SI - Altre caratteristiche : 1900 PMI (Picture Mastering Index) - Frequenza : 1.900 Hz - Design supporto : Da tavolo	1,00	855,70	855,70	59,88	6,9978
27 N.P.18 (M)	Fornitura e posa in opera gruppo di Continuità (UPS) 1000VA (Rack/Tower, Modello ad Autonomia Estendibile, Line Interactive, AVR, Display LCD, 8 Uscite IEC-C13, Powerchute Software Shutdown)	1,00	1.263,87	1.263,87	59,88	4,7378
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI				571.473,28	74.167,40	12,9783
* Manodopera contenuta nei costi della sicurezza (€5.534,90) = €923,20 Data 12/02/2026 Il Tecnico <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>						